

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ-ASR

Odberateľ: OBEC KUKOVÁ	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní	Dátum: 21.07.2016
Stavba Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková	
Objekt Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ-ASR	

Zadanie - výkaz, výmer

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	317162132	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000					
11/A 1	342273100	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 100 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500)	m2	11,622					
11/A 1	342273125	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 125 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (125x250x500)	m2	8,540					
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón tr. C 16/20 - nový stupeň + doplnenie stupňa	m3	0,125					
11/A 1	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,600					
11/A 1	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,600					
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	612411121	Cementovanie (náter) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stien	m2	104,461					
11/A 1	612421615	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	104,461					
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	104,461					
11/A 1	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000					

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ-ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S50	5533198500	Zárubňa oceľová CgU 80x197	ks	1,000					
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	26,840					
13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	28,868					
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	26,840					
13/B 1	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	7,000					
13/B 1	971033531	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	0,320					
13/B 1	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,312					
13/B 1	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných	m2	40,905					
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	17,198					
13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	17,198					
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,198					
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	257,970					
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,198					
13/B 1	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	34,396					
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	17,198					
14/C 1	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti	m2	960,570					
R/RE	965042128	Búranie beton. stupňov vo WC	m3	0,750					

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ-ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	8,800					
R/RE	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	104,461					
		OSTATNÉ PRÁCE							
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,334					
		PRESUNY HMÔT							
		Práce HSV							
		Práce PSV							
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721/A 1	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	10,000					
721/A 1	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	14,000					
721/A 1	721212401	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 50	ks	1,000					
721/A 1	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	24,000					
721/A 1	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,026					
721/B 1	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	7,000					
S/S20	2866100010	PE podlahová vpusť D 50	ks	1,000					
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A 2	722172111	Potrubie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	m	12,000					
721/A 2	722172112	Potrubie z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	10,000					

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ-ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	22,000					
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	22,000					
721/A 2	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,017					
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
721/A 5	725119307	Montáž záchodovej misy	súb.	5,000					
721/A 5	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	5,000					
721/A 5	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb.	4,000					
721/A 5	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	3,000					
721/A 5	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	4,000					
721/A 5	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	8,000					
721/A 5	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej	ks	3,000					
721/A 5	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, umývadlová do D 40	ks	3,000					
721/A 5	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,384					
721/B 5	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	6,000					
721/B 5	725122813	Demontáž pisoára	súb.	5,000					
721/B 5	725210821	Demontáž umyvadiel alebo umyvadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	2,000					
R/RE	5513005457	Duofix pre WC GEBERIT + ovl. tlačítko	ks	5,000					
R/RE	5513006160	Umývadlová stojanková batéria	ks	3,000					

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ-ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	5523403895	Deliaca stena vo WC s dverami, výšky 2000 mm na nožkách h=100 mm, obostranný dekor melanín sivý	m2	18,000					
R/RE	6420141360	WC závesné biele	ks	5,000					
R/RE	766124101	Montáž drevených stien záchodových s dverami s jedným krídlom	m2	18,000					
R/RE	766124102	Montáž drevených deliacích priečok písoárových	ks	4,000					
S/S50	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2	ks	4,000					
S/S50	5510143500	Rúrka prípojná T 63 10x300	ks	4,000					
S/S50	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2 s vrškom T 13	ks	8,000					
S/S50	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová D 40 mm	ks	3,000					
S/S50	5523403890	Deliaca stena k písoárom z drevotrieskových dosák 400x600 obojstr.dekor melanín sivý	ks	4,000					
S/S90	6421370600	Umývadlo I.A 55cm	ks	3,000					
S/S90	6425211400	Pisoár biely	ks	4,000					
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokrídlové	ks	1,000					
766/A 1	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	1,000					
766/A 1	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,143					
S/S90	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm	ks	1,000					
S/S90	6118716100	Prah dubový L=82 B=15 cm	ks	1,000					
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ-ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771415014	Montáž soklíkov	m	40,460					
771/A 1	771575114	Príplatok za škárovanie škárovacou hmotou	m2	30,886					
771/A 1	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,940					
R/RE	597D00003	Dlaždice / gress/	m2	30,886					
R/RE	771541215	Montáž podláh z gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného	m2	26,840					
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
771/A 2	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	85,491					
771/A 2	781445038	Príplatok za škárovanie škárovacou hmotou	m2	85,491					
771/A 2	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,387					
S/S70	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	87,201					
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
		MALBY							
784/A 1	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	26,840					
784/A 2	784100010	Maľby akrylátové - penetrácia - jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m - stropov	m2	26,840					
784/A 2	784100050	Maľby akrylátové dvojnásobné s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m - stropov	m2	26,840					
R/RE	784100010s	Maľby akrylátové - penetrácia - jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m - stien	m2	18,970					
R/RE	784100050s	Maľby akrylátové dvojnásobné s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m - stien	m2	18,970					
		MALBY							

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ-ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ-ASR					Celkom				