

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ

Odberateľ: OBEC KUKOVÁ

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní

Dátum: 21.07.2016

Stavba Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková

Objekt Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ

Zadanie - výkaz, výmer

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	3,080					
	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16	m	800,000					
	210010311	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	148,000					
	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	2,000					
	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	1,000					
	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	35,000					
	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	0,400					
	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	5,000					
	210020952	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, z polystyrénu, form. A2 - A5	ks	50,000					
	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	256,000					
	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	78,000					
	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	60,000					
	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	10,000					

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm ²	ks	16,000					
	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm ²	ks	4,000					
	210110025	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia prepínač-radenie 1	ks	2,000					
	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	21,000					
	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	19,000					
	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	kus	2,000					
	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	20,000					
	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	7,000					
	210110501	Vypínač vačkový S 25V 01 - PO-PI	ks	1,000					
	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie, IP44	ks	74,000					
	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	4,000					
	210111102	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3232, H, S, Z 2P + Z	ks	1,000					
	210120103	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	3,000					
	210190001	Montáž ocelolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000					
	210190002	Montáž ocelolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	3,000					
	210190003	Montáž ocelolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000					
	210193003	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - veľkosť SR 3, PRIS3	ks	1,000					
	210200025/1	MNT. svietidiel (dod. sv. vr. zdrojov)	ks	135,000					
	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	5,000					

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	210220040	Svorka na potrubie BERNARD vrátane pásika Cu	ks	5,000					
	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiék (SS, SR 03)	ks	2,000					
	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutki (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	1,000					
	210220311	Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm	ks	4,000					
	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	1,000					
	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	60,000					
	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 130,000					
	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	850,000					
	210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	70,000					
	210800118	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m	25,000					
	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	20,000					
	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	12,000					
	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	25,000					
	210800515	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	40,000					
	210810022	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	36,000					
	210810023	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x35	m	20,000					
	211010010	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	kus	350,000					
	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	350,000					
	3410350079	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	63,000					

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	735,000					
	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	892,500					
	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	21,000					
	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	12,600					
	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,500					
	3410350102	CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	26,250					
	3410350140	1-CYKY 4x35 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,500					
	3410350204	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	42,000					
	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	262,500					
	3410350886	N2XH 5x25 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	37,800					
	3410350887	N2XH 4x35 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	10,500					
	3410350892	N2XH 5x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	26,250					
	3410350893	N2XH 5x10 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	63,000					
	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel, s funkčnosťou ČSN, STN	m	189,000					
	3438013580	Trubice zmršťovacie z polyolefínu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	m	4,000					
	3450117800	Poist.patron PN1 80A gG	ks	3,000					
	3450201280	Spínač č. 1 230V/10A IP20	ks	21,000					
	3450201540	Spínač č.6 230V/10A IP20	ks	20,000					
	3450201630	Spínač č. 7 230V/10A IP20	ks	7,000					

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	3450201670	Prepínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	2,000					
	3450204730	Spínač č. 5 230V/10A IP20	ks	19,000					
	3450204730/2	Spínač č. 1+6 230V/10A IP20	ks	2,000					
	3450316400	Zásuvka 513.3253	ks	1,000					
	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	4,000					
	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvoj.,polzap	ks	74,000					
	3450359300.1	Zásuvkové záslepky	ks	74,000					
	3450703900	I-Rúrka FX 25	m	525,000					
	3450704000	I-Rúrka bezhalogénová 16	m	315,000					
	3450913000	Krabica KO-250	ks	2,000					
	3450913000.1	Krabica KO-125	ks	1,000					
	3450915500	Krabica univerzálna typ: KU	ks	148,000					
	3450917500	Krabica odbočná KO, vr. sv. WAGO	ks	35,000					
	3451807060	Bužírka zmršťovacia čierna 9,5-4,8 mm typ: ZS095	ks	4,000					
	3480010010/1	A - typ sv. stropné, LED 28 W, 2500 lm, IP40	ks	35,000					
	3480010010/1	E - typ sv. stropné, LED 42 W, 3400 lm, IP65, opál. kryt	ks	2,000					
	3480010010/1	F - typ školský refl. LED 15 W, IP40+polohovateľný držiak	ks	6,000					
	3480010010/1	G - typ sv. LED 28 W s pohyb. snímačom, IP44	ks	2,000					
	3480010010/1	H - typ sv. LED 28 W, nást., IP44	ks	1,000					

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	3480010010/1	N - núdzové sv. LED, IP40, s vyznačením smeru úniku. vstavaný zdroj 1 hod	ks	15,000					
	3480010010/4	B - typ sv. stropné, LED 15 W, 1400 lm, IP40	ks	18,000					
	3480010010/8	C - typ sv. stropné, LED 65 W, 5500 lm, IP40, dl. 1500 mm, zrkadlená mriežka	ks	56,000					
	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	1,000					
	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	2,000					
	3544221000	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2, ZIN Hronský Beňadik	ks	4,000					
	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 72;bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	5,000					
	3544247910	Páska CU, obj. č. 66;bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	5,000					
	3570190783	SPP6 F403 VV/VV 95/50 IP20	ks	1,000					
	3570190783.1	RH	ks	1,000					
	3570190783.2	R1	ks	1,000					
	3570190783.3	R3	ks	1,000					
	3570190783.4	R4	ks	1,000					
	3580260000	Spínač S 25 V 01 P1	ks	1,000					
	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	3,000					
	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	3,000					
	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,500					
	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	50,000					
	5489511000	Štítok ozn. HUS	ks	1,000					

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	5489511000,.	Bezpečnostný štítik BLZ, upozorňujúci na krokové napätie v okruhu 3m	ks	5,000					
	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	138,420					
	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov rovných, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	960,570					
	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	1 436,338					
	784100010	Maľby akrylátové - penetrácia - jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m - stropov	m2	960,570					
	784100010s	Maľby akrylátové - penetrácia - jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m - stien	m2	896,500					
	784100050	Maľby akrylátové dvojnásobné s bielym stropom na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m - stropov	m2	960,570					
	784100050s	Maľby akrylátové dvojnásobné s bielym stropom na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m - stien	m2	896,500					
	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	960,570					
	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	450,000					
	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti	m2	960,570					
	978011131	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 15 %	m2	960,570					
	978013131	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 15 %	m2	1 436,338					
	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,588					
	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	9,588					
	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,588					
	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	143,820					
	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,588					
	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	19,176					

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,588					
	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28,885					
	HUS	HUS	ks	1,000					
	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - sekacie práce	hod	80,000					
	HZS000111.1	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - DMT + úprava jestv. NN rozvodov	hod	10,000					
	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - úprava jestv. SLB rozvodov (napojenie, školníka, rozhlas, ...)	hod	20,000					
	PM	Podružný materiál	%	174,272					
	PM1	Podružný materiál	%	30,673					
	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	231,366					
	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	32,291					
	R_repro	D+MNT nástenný reproduktor	ks	9,000					
	R1.1	Ukončenie 230V, IPXXB, EV, EH,...	ks	1,000					
	R1.12	Ukončenie 400V, IPXXB	ks	1,000					
	R1.2	Revízia	ks	1,000					
	R1HZS.1	Nešpecifikované práce - koordinacia s inými profesiami	hod	5,000					
	RE	Úprava rozvádzača RE, doplnenie istenia 63B/3	ks	1,000					
		ZEMNÉ PRÁCE							
		Práce HSV							

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ

Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ		Celkom					