

## Rozpočet Odstránenie havarijného stavu Základnej školy - Kuková / SO 01 - Rekonštrukcia ústredného vykurovania

Odberateľ: OBEC KUKOVÁ

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní

Dátum: 20.07.2016

Stavba: Odstránenie havarijného stavu Základnej školy - Kuková

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia ústredného vykurovania

### Zadanie - výkaz, výmer

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
	2837741553	Izolácia Trubice 28/13-DG (98) ARC-0032 AZ	m	3,000					
	2837741568	Izolácia Trubice 35/20-DG (46) ARC-0053 AZ	m	3,000					
	2837741581	Izolácia Trubice 42/20-DG (40) ARC-0054 AZ	m	14,000					
	484540095k	Vykurovacie telesá príslušenstvo uchytenie do steny	ks	102,000					
	4848906380	Vykurovanie - armatúra Automatický odvzdušňovací ventil, zvislý, mosadz, 3/8	ks	4,000					
	5510.0501201	Vykurovacie teleso nízky obsah vody stenový model v060 d120 t15	ks	6,000					
	551STRW0.050	Vykurovacie teleso nízky obsah vody stenový model v060 d140 t15	ks	15,000					
	551STRW0.050	Vykurovacie teleso nízky obsah vody stenový model v060 d080 t15	ks	1,000					
	551STRW0.050	Vykurovacie teleso nízky obsah vody stenový model v060 d050 t15	ks	3,000					
	551STRW0.050	Vykurovacie teleso nízky obsah vody stenový model v060 d140 t15	ks	4,000					
	551STRW0.050	Vykurovacie teleso nízky obsah vody stenový model v060 d050 t15	ks	3,000					
	551STRW0.095	Vykurovacie teleso nízky obsah vody stenový model v095 d090 t15	ks	1,000					
	551STRW0.095	Vykurovacie teleso nízky obsah vody stenový model v095 d090 t15	ks	1,000					
	551SW2.JW.3	Pripojovacia sada 25/StrW 06/TV - Typ 6 k stene/TH biela	ks	34,000					

## Rozpočet Odstránenie havarijného stavu Základnej školy - Kuková / SO 01 - Rekonštrukcia ústredného vykurovania

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	713400821	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie 0,00210t	m2	1,200					
	713400842	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy 0,04810t	m2	3,300					
	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	6,000					
	713482122	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	14,000					
	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15	m	140,000					
	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	30,000					
	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	20,000					
	733110810	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	11,000					
	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 15	m	140,000					
	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 20	m	30,000					
	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 25	m	40,000					
	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 32	m	80,000					
	733190107	Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 40	m	290,000					
	734200812	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1	ks	41,000					
	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	81,000					
	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	34,000					
	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	68,000					
	734291113	Ostané armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	kus	4,000					
	734890801	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,810					

**Rozpočet Odstránenie havarijného stavu Základnej školy - Kuková / SO 01 - Rekonštrukcia ústredného vykurovania**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	m2	230,000					
	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies	ks	34,000					
	735153309	Nastavenie hydrauliky vykurovacích telies	ks	34,000					
	735158120	Vykurovacie telesá tlakové skúšky telies vodou	kus	34,000					
	735159522	Montáž vykurovacieho telesa dvojrádového bez odvzdušnenia do 2040mm	sub	34,000					
	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	210,000					
	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	68,000					
	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	210,000					
	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	2,104					
	783192102	Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné stredných B jednonásobné 2x s emailovaním	m2	0,700					
	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	290,000					
	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,142					
	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	2,043					
	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,013					
	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,700					
	HZS009	Zaregulovanie vetiev vykurovania	ks	1,000					
	HZS011	Uvedenie do prevádzky	sub	1,000					
		ZEMNÉ PRÁCE							
		<b>Práce HSV</b>							
		<b>SO 01 - Rekonštrukcia ústredného vykurovania</b>		<b>Celkom</b>					